

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Výtlač V na ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	3 976 860	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 976 860	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	79 537
ZRN+HZS		3 976 860	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 056 397	Ostatní náklady celkem	79 537

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jiří Jožák	Jméno :	Josef Kunc
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0 %		4 056 397 Kč
DPH	20,0 %		811 279 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 867 676 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Výtlač V na ČOV	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	893	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	109 381	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	581 378	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	10 600	0	0	0	0
15 Roubení	175 622	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	475 804	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	448 998	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	451 231	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	202 880	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	15 561	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	953 472	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	63 877	0	0	0	0
979 Odvoz suti	123 014	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	364 150	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 976 860	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 976 860	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 976 860	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 976 860	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 976 860	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 976 860	0
Provoz investora	0	0,0	3 976 860	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	3 976 860	79 537
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 976 860	0
CELKEM VRN				79 537

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Výtlak V na ČOV	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí ocel. jmenovité světlosti DN do 200mm	m	1,60	367,00	587,20
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů	m	1,60	191,00	305,60
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				892,80
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	3 324,64	32,90	109 380,66
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				109 380,66
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
4	130001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,48	396,00	1 774,08
5	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 5000m3	m3	2 708,43	190,00	514 601,70
6	132201209	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	2 708,43	24,00	65 002,32
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				581 378,10
Díl: 14		Ražení a hloubení tunelářské				
7	141721116	Řízené horizontální vrtání - hloubka <6m, délka <160m, vnější průměr 160-225mm	m	10,00	1 060,00	10 600,00
	Celkem za	14 Ražení a hloubení tunelářské				10 600,00
Díl: 15		Roubení				
8	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh - hloubka do 2m	m2	2 740,91	40,00	109 636,40
9	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh - hloubka do 4m	m2	69,48	173,00	12 020,04
10	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh - hloubka do 2m	m2	2 740,91	17,60	48 240,02
11	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh - hloubka do 4m	m2	69,48	82,40	5 725,15
	Celkem za	15 Roubení				175 621,61
Díl: 16		Přemístění výkopku				
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	2 680,64	77,40	207 481,54
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 4m	m3	27,79	133,00	3 696,07
14	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 4km	m3	1 685,52	157,00	264 626,64
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				475 804,25
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 685,52	18,00	30 339,36
16	174101101R00	Zásyp zhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	821,71	91,60	75 268,64
17	174201101R00	Zásyp nezhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	1 022,91	34,60	35 392,69
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	865,16	356,00	307 996,96
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				448 997,64
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
19	181301115R00	Rozprostření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 30cm	m2	11 082,12	21,20	234 940,94
20	583310015	Kamenivo těžené - zásypový materiál	t	865,16	250,00	216 290,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				451 230,94
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
21	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	216,29	938,00	202 880,02
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				202 880,02
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovce, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Výtlak V na ČOV	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	857262121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 100	ks	1,00	345,00	345,00
23	857264121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 100	ks	1,00	508,00	508,00
24	857314121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	ks	1,00	683,00	683,00
25	01	Litinové přírubové tvarovky FFR 150/100	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
26	02	Litinové přírubové tvarovky K 100/11"1/4	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
27	03	Litinové přírubové tvarovky odbočné T 100/100	ks	1,00	2 695,00	2 695,00
28	04	Litinové přírubové tvarovky odbočné T 150/150	ks	1,00	4 830,00	4 830,00
Celkem za		85 Potrubí z trub litinových				15 561,00
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
29	871251121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 110	m	2 703,60	57,20	154 645,92
30	877355122R00	Poplatek za skládkování	t	2 814,82	40,00	112 592,80
31	R1	Elektrotvarovka MB 110 - spojka	ks	28,00	420,00	11 760,00
32	R2	Elektrotvarovka W 110/30° - koleno	ks	4,06	1 072,00	4 352,32
33	R3	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 110x10	m	2 744,16	240,50	659 970,48
34	R4	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 225x20,5	m	10,00	1 015,00	10 150,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				953 471,52
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
35	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 100	ks	1,00	572,00	572,00
36	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodních potrubí do DN 125	m	2 703,60	12,70	34 335,72
37	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodních potrubí do DN 300	ks	6,00	3 710,00	22 260,00
38	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 50kg	ks	1,00	157,00	157,00
39	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku	ks	1,00	204,00	204,00
40	R5	Poklop šoupátkový typ 504	ks	1,00	468,00	468,00
41	R6	Šoupě vodárenské PN 16 DN 100	ks	1,00	4 580,00	4 580,00
42	R7	Zemní souprava šoupátková teleskopická 100-150 Rd 1,0 - 1,4	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				63 876,72
Díl: 979	Odvoz suti					
43	R8	Idikační vodič 1xCY 6mm2/ZŽ	m	2 703,61	32,50	87 867,33
44	283230134	Fólie varovná PE šířka 33 cm - s potiskem	m	2 703,60	13,00	35 146,80
Celkem za		979 Odvoz suti				123 014,13
Díl: 99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy					
45	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	411,15	867,00	356 462,72
46	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	8,87	867,00	7 687,69
Celkem za		99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy				364 150,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Kanalizace Kubšice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 345 381	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		5 345 381	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	53 454
ZRN+HZS		5 345 381	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 398 835	Ostatní náklady celkem	53 454

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Jožák	Jméno :	Josef Kunc	Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	5 398 835 Kč	
DPH		20,0	%	1 079 767 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 478 602 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Kanalizace Kubšice	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	156 090	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	27 611	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	551 927	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	52 032	0	0	0	0
15 Roubení	283 249	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	820 391	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	399 113	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	910 007	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	177 407	0	0	0	0
56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a pl	513 933	0	0	0	0
57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kam	109 497	0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážd	19 867	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	3 790	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	428 344	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	77 762	0	0	0	0
91 Doplnující konstr. a práce na pozemních komu	49 664	0	0	0	0
979 Odvoz suti	374 204	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	310 491	0	0	0	0
Bez určení dílu	80 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 345 381	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	5 345 381	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 345 381	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 345 381	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 345 381	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 345 381	0
Provoz investora	0	0,0	5 345 381	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	5 345 381	53 454
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 345 381	0
CELKEM VRN				53 454

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Kanalizace Kubšice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic/desek	m2	107,39	35,90	3 855,30
2	113107131R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z betonu prostého tl. do 15 cm	m2	5,14	516,00	2 652,24
3	113107141.R0	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl. do 5 cm	m2	526,43	83,90	44 167,48
4	113107142R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl. do 10 cm	m2	526,43	157,00	82 649,51
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků/obrubníků stojatých (včetně lože)	m	335,00	50,90	17 051,50
6	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ocel. jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	16,00	233,00	3 728,00
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů	m	10,40	191,00	1 986,40
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				156 090,43
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
8	121101101R00	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50m	m3	839,25	32,90	27 611,33
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				27 611,33
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
9	130001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	115,36	396,00	45 682,56
10	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách, zdivo z betonu prostého	m3	1,56	7 160,00	11 169,60
11	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 5000m3	m3	2 309,12	190,00	438 732,80
12	132201209R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3-příplatek za lepivost	m3	2 309,12	24,40	56 342,53
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				551 927,49
Díl: 14		Ražení a hloubení tunelářské				
13	141720015U00	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně(krtek) v hornině 3-4 DN 110 mm	m	6,00	872,00	5 232,00
14	141720017U00	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně(krtek) v hornině 3- 4 DN 160 mm	m	30,00	1 560,00	46 800,00
	Celkem za	14 Ražení a hloubení tunelářské				52 032,00
Díl: 15		Roubení				
15	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh -hloubka do 2 m	m2	4 917,51	40,00	196 700,40
16	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh -hloubka do 2m	m2	4 917,51	17,60	86 548,18
	Celkem za	15 Roubení				283 248,58
Díl: 16		Přemístění výkopku				
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	2 309,12	77,40	178 725,89
18	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 9km	m3	1 625,29	264,00	429 076,56
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 - příplatek za každý další 1km	m3	9 751,77	21,80	212 588,59
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				820 391,03
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 625,29	18,00	29 255,22
21	174101101R00	Zásyp zhuťněný-jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	868,02	91,60	79 510,63
22	174201101R00	Zásyp nezhuťněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	683,83	34,60	23 660,52
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	749,12	356,00	266 686,72
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				399 113,09
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
24	181301115R00	Rozproštění ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 30cm	m2	2 797,50	21,20	59 307,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Kanalizace Kubšice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	583310015	Kamenivo těžené - zásypový materiál	t	3 402,80	250,00	850 700,00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				910 007,00
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
26	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	187,28	938,00	175 668,64
27	452313121R00	Bloky z betonu prostého v otevřeném výkopu C8/10 (B10) pod potrubí cement portl-struskoprtl	m3	0,29	2 390,00	693,10
28	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí v otevřeném výkopu	m2	3,34	313,00	1 045,42
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				177 407,16
Díl: 56	Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch					
29	566904111R00	Vyspravení podkladů po překopech kamenivem obaleným asfaltem OK	t	350,33	1 460,00	511 481,80
30	566905111R00	Vyspravení podkladů po překopech podkladním betonem	m3	1,03	2 380,00	2 451,40
Celkem za		56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch				513 933,20
Díl: 57	Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva					
31	572952111R00	Vyspravení krytu vozovky po překopu asfaltovým betonem tl. do 5cm	m2	526,43	208,00	109 497,44
Celkem za		57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva				109 497,44
Díl: 59	Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných					
32	596811121U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva-vel. do 0,09m2 plocha do 100m2	m2	107,39	185,00	19 867,15
Celkem za		59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných				19 867,15
Díl: 85	Potrubí z trub litinových					
33	857262121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 100	ks	1,00	345,00	345,00
34	01	Litinové přírubové tvarovky FFR 150/80	ks	1,00	3 445,00	3 445,00
Celkem za		85 Potrubí z trub litinových				3 790,00
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
35	871181121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 50	m	289,48	16,10	4 660,63
36	871211121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 63	m	1 426,69	20,60	29 389,81
37	871231121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 75	m	631,83	36,10	22 809,06
38	877355122R00	Poplatek za skladování	t	2 714,24	40,00	108 569,60
39	02	Elektrotvarovka- T 75/75/75	ks	2,03	554,00	1 124,62
40	03	Elektrotvarovka- TA 63	ks	6,09	403,00	2 454,27
41	04	Elektrotvarovka MB 40-spojka	ks	1,02	169,00	172,38
42	05	Elektrotvarovka MB 50-spojka	ks	4,06	180,50	732,83
43	06	Elektrotvarovka MB 63-spojka	ks	8,12	188,50	1 530,62
44	07	Elektrotvarovka MB 75-spojka MB	ks	2,03	265,00	537,95
45	08	Elektrotvarovka MB 90-spojka	ks	1,02	352,50	359,55
46	09	Elektrotvarovka MR 50/40-redukce	ks	6,09	279,50	1 702,16
47	10	Elektrotvarovka MV 63-záslepka	ks	3,05	373,00	1 137,65
48	11	Elektrotvarovka W 50/90°-koleno	ks	1,02	347,00	353,94
49	12	Elektrotvarovka W 63/45°-koleno	ks	7,11	347,00	2 467,17
50	13	Elektrotvarovka W 63/90°-koleno	ks	7,11	399,00	2 836,89
51	14	Elektrotvarovka W 75/45°-koleno	ks	2,03	597,00	1 211,91
52	15	Elektrotvarovka W 75/90°-koleno	ks	1,02	597,00	608,94
53	16	PE tvarovka BR 63/40-redukce	ks	4,06	300,50	1 220,03
54	17	PE tvarovka BR 63/50-redukce	ks	1,02	300,50	306,51
55	18	PE tvarovka BR 75/63-redukce	ks	3,05	644,00	1 964,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovce, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Kanalizace Kubšice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	19	PE tvarovka BR 90/75-redukce	ks	1,02	644,00	656,88
57	20	PE tvarovka BTR 63/50-T kus redukovaný	ks	1,02	403,00	411,06
58	21	PE tvarovka BW 63/45°-koleno	ks	1,02	347,00	353,94
59	22	PE tvarovka EFL 90-integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	ks	1,02	247,00	251,94
60	23	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 110x10	m	6,09	240,50	1 464,65
61	24	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 160x14,6	m	30,45	514,00	15 651,30
62	25	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 50x4,6	m	293,74	58,50	17 183,79
63	26	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 63 x 5,8	m	1 447,90	89,50	129 587,05
64	27	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 75x6,8	m	641,28	119,50	76 632,96
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				428 344,29
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení					
65	89121111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 50	ks	3,00	368,00	1 104,00
66	89123111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 65	ks	1,00	397,00	397,00
67	89124111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80	ks	1,00	441,00	441,00
68	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodních potrubí do DN 80	m	2 348,00	12,60	29 584,80
69	89237211R00	Zabezpečení konců vodovodních potrubí do DN 300	ks	4,00	3 710,00	14 840,00
70	89910111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 50kg	ks	5,00	157,00	785,00
71	89971311R00	Orientační tabulky na sloupku	ks	5,00	204,00	1 020,00
72	28	Poklop šoupátkový typ 504	ks	5,00	265,00	1 325,00
73	29	Šoupě vodárenské PN 16 DN 80	ks	1,00	3 885,00	3 885,00
74	30	Zemní souprava šoupátková teleskopická 50-80 Rd 1,2-1,8	ks	4,00	1 261,00	5 044,00
75	31	Zemní souprava teleskopická 65-80 Rd 1,0-1,4	ks	1,00	1 256,00	1 256,00
76	422210066	Šoupátko vevar PE PN10 50/63 PE100	ks	3,00	4 575,00	13 725,00
77	422210067	Šoupátko vevar PE PN10 65/75 PE 100	ks	1,00	4 355,00	4 355,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				77 761,80
Díl: 91	Doplňující konstr.a práce na pozemních komunikacích					
78	91973511R00	Řezání živčního podkladu nebo krytu hloubka řezu do 5cm	m	879,00	56,50	49 663,50
Celkem za		91 Doplnující konstr.a práce na pozemních komunikacích				49 663,50
Díl: 979	Odvoz sutí					
79	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5km	t	114,99	645,00	74 168,55
80	979084219R00	Příplatek za každý další i započatý 1km přes 5km dopravy vybouraných hmot po suchu	t	229,97	30,60	7 037,08
81	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1 B01	t	114,99	591,00	67 959,09
82	979098113U00	Poplatek za skládku (beton + příměs<10%)	t	63,40	100,00	6 340,00
83	979099141U00	Poplatek za skládku (asfalt)	t	51,59	100,00	5 159,00
84	32	Idikační vodič 1xCY 6 mm2/ZŽ	m	2 348,00	32,50	76 310,00
85	283230134	Folie varovná PE šířky 33cm-s potiskem	m	2 348,00	13,00	30 524,00
86	592170063	Obrubník chodníkový ABO 2-15/1,5 100x15x25	ks	335,00	156,00	52 260,00
87	592450208	Dlažba betonová HBB 30x30x5 - šedá	m2	107,39	507,00	54 446,73
Celkem za		979 Odvoz sutí				374 204,45
Díl: 99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy					
88	998276101R00	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	356,65	867,00	309 218,15
89	998276101R00	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,47	867,00	1 272,76

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Kanalizace Kubšice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy				310 490,91
Díl:	.	Bez určení dílu				
90	R	Poplatek za rozbor zeminy na výluh	ks	1,00	80 000,00	80 000,00
	Celkem za	. Bez určení dílu				80 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04	Vedlejší výtláčné řady Vedrovice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	29 893 869	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	245 340	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	30 139 209	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	138 939
	ZRN+HZS	30 139 209	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 278 148	Ostatní náklady celkem	138 939
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jiří Jožák		Jméno : Josef Kunc		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	30 278 148 Kč	
DPH		20,0 %	6 055 630 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				36 333 778 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	429 920	✓ 0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	4 147 823	✓ 0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	57 720	✓ 0	0	0	0
15 Roubení	420 167	✓ 0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	909 479	✓ 0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	499 127	✓ 0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 254 260	✓ 0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	394 287	✓ 0	0	0	0
56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a p	447 817	✓ 0	0	0	0
57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kam	101 331	✓ 0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážd	214 564	✓ 0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	2 046	✓ 0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	50 925	✓ 0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	54 925	✓ 0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	681 158	✓ 0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	5 333 235	✓ 0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních kor	52 443	✓ 0	0	0	0
96 Bourání a demontáž konstrukcí	38 412	✓ 0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ost.bourací práce, doprav	37 228	✓ 0	0	0	0
979 Odvoz suti	580 389	✓ 0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	998 312	✓ 0	0	0	0
Bez určení dílu	13 188 300	✓ 0	0	0	0
783 Nátěry	0	245 340	✓ 0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 893 869	245 340	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 139 209	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 139 209	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 139 209	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 139 209	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 139 209	0
Provoz investora	0	0,0	30 139 209	0
Kompletační činnost (IČD)	138 939	0,0	30 139 209	138 939
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 139 209	0
CELKEM VRN				138 939

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic/desek	m2	1 072,43	35,90	38 500,24
2	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	63,89	47,10	3 009,22
3	113107131R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z betonu prostého tl. do 15cm	m2	487,17	516,00	251 379,72
4	113107141R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl. do 5cm	m2	318,75	83,90	26 743,13
5	113107142R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl. do 10cm	m2	318,75	157,00	50 043,75
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků/obrubníků stojatých (včetně lože)	m	194,00	50,90	9 874,60
7	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m objemu do 500l/min	hod	100,00	73,90	7 390,00
8	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ocel. jmenovité světlosti DN do 200mm	m	103,80	233,00	24 185,40
9	119001421R00	Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů	m	98,40	191,00	18 794,40
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				429 920,45
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
10	130001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	311,46	396,00	123 338,16
11	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách, zdivo z betonu prostého	m3	1,48	7 160,00	10 596,80
12	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 3 nad 100m3	m3	2 088,33	335,00	699 590,55
13	132201109R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 3-příplatek za lepivost	m3	2 088,33	168,00	350 839,44
14	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 5 libovolné množství	m3	45,71	2 140,00	97 819,40
15	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100m3	m3	2 700,99	858,00	2 317 449,42
16	133202019U00	Hloubení šachet v hornině 3 ručně- příplatek za lepivost	m3	2 700,99	155,00	418 653,45
17	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	70,40	1 840,00	129 536,00
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				4 147 823,22
Díl: 14	Ražení a hloubení tunelářské					
18	141720014U00	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně (krtek) v hornině 3-4 DN 90mm	m	78,00	740,00	57 720,00
Celkem za		14 Ražení a hloubení tunelářské				57 720,00
Díl: 15	Roubení					
19	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu-hloubka do 4m	m2	4 415,76	40,00	176 630,40
20	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn výkopu-hloubka do 4m	m2	4 415,76	23,90	105 536,66
21	151101301R00	Zřízení rozepření stěn při příložném pažení- hloubka do 4m	m3	2 552,24	44,50	113 574,68
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn při příložném pažení- hloubka do 4m	m3	2 552,24	9,57	24 424,94
Celkem za		15 Roubení				420 166,68
Díl: 16	Přemístění výkopku					
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	4 789,33	77,40	370 694,14
24	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5-7 při hloubce do 2,5m	m3	116,11	109,00	12 655,99
25	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 3km	m3	3 636,41	139,00	505 460,99
26	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5-7 do 3km	m3	116,11	178,00	20 667,58
Celkem za		16 Přemístění výkopku				909 478,70
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3 752,52	18,00	67 545,36

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	174101101R00	Zásyp zhutněný-jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	1 744,09	91,60	159 758,64
29	174201101R00	Zásyp nezhuťněný-jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	1 269,03	34,60	43 908,44
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	640,21	356,00	227 914,76
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				499 127,20
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
31	583310015	Kamenivo těžené-zásypový materiál	t	5 017,04	250,00	1 254 260,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 254 260,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
32	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těžného pod potrubí	m3	218,08	938,00	204 559,04
33	452311121R00	Desky z betonu prostého v otevřeném výkopu C8/10 (B10) pod potrubí cement portl-struskoprtl	m3	77,44	2 450,00	189 728,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				394 287,04
Díl: 56		Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch				
34	566904111R00	Vyspravení podkladů po překopech kamenivem obaleným asfaltem OK	t	147,90	1 460,00	215 934,00
35	566905111R00	Vyspravení podkladů po překopech podkladním betonem	m3	97,43	2 380,00	231 883,40
	Celkem za	56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch				447 817,40
Díl: 57		Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva				
36	572952111R00	Vyspravení krytu vozovky po překopu asfaltovým betonem tl. do 5cm	m2	487,17	208,00	101 331,36
	Celkem za	57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva				101 331,36
Díl: 59		Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných				
37	596211131U00	Klad zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60mm skupiny C-plocha do 100m2	m2	63,89	253,00	16 164,17
38	596811121U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva -vel. do 0,09m2, plocha do 100m2	m2	1 072,43	185,00	198 399,55
	Celkem za	59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných				214 563,72
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
39	617451501R00	Potěry dna šachet hlazených ocelovým hladítkem	m2	12,25	167,00	2 045,75
	Celkem za	61 Úprava povrchů vnitřní				2 045,75
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
40	871171121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 40	m	3 395,00	15,00	50 925,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				50 925,00
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
41	02	Těsnící profil	m	105,00	455,00	47 775,00
42	01	Cementový lepicí tmel	ks	1,00	7 150,00	7 150,00
	Celkem za	61 Úprava povrchů vnitřní				54 925,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
43	871181121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 50	m	112,80	16,10	1 816,08
44	877355122R00	Poplatek za skládkování	t	6 266,70	40,00	250 668,00
45	877355122R00	Poplatek za skládkování	t	197,68	40,00	7 907,20
46	03	Elektrotvarovka-TA 50	ks	262,89	180,50	47 451,65
47	04	Elektrotvarovka-TA 63	ks	176,61	188,50	33 290,99
48	05	Elektrotvarovka MB 40-spojka	ks	517,65	119,50	61 859,18
49	06	Elektrotvarovka MR 50/40-redukce	ks	268,98	257,50	69 262,35
50	07	Elektrotvarovka MR 63/40-redukce	ks	172,55	300,50	51 851,28
51	08	Elektrotvarovka MR 63/50-redukce	ks	4,06	300,50	1 220,03
52	09	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 40x3,7	m	3 445,92	39,60	136 458,43
53	10	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 50x4,6	m	114,49	58,50	6 697,67

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	11	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 90x8,2	m	78,00	162,50	12 675,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				681 157,84
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
55	894401211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných TBS 29/100/9	ks	181,00	576,00	104 256,00
56	894402211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových TBS 60/100/70/9 montáž	ks	179,00	576,00	103 104,00
57	894414111	Osaz dnových dílců šcht TBZ (orientační cena)	ks	179,00	613,00	109 727,00
58	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 150kg	ks	179,00	613,00	109 727,00
59	12	Stojan kotevní pro osazení ovládací skříňky	ks	31,00	5 850,00	181 350,00
60	13	Poklop šachetní litinový B1 12,5 t	ks	178,00	2 600,00	462 800,00
61	14	Poklop šachetní litinový D1 40t	ks	1,00	4 550,00	4 550,00
62	15	Šachetní dno výšky 800 mm TBZ-Q.1 100/80 V40	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
63	16	Šachetní konus TBR-Q.1 100-63/58 PS	ks	179,00	3 250,00	581 750,00
64	17	Šachetní skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25 PS	ks	176,00	1 430,00	251 680,00
65	18	Šachetní skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50 PS	ks	2,00	1 950,00	3 900,00
66	19	Elastomerové těsnění pro spojení šachet.dílů-DN 1000	ks	360,00	325,00	117 000,00
67	20	Šachetní skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100 PS	ks	3,00	3 250,00	9 750,00
68	21	Šachetní dno výšky 1000 mm TBZ-Q.1 100/100 V50,60	ks	141,00	13 650,00	1 924 650,00
69	22	Zákrytová deska TZK-Q1 150-63/17	ks	2,00	4 550,00	9 100,00
70	23	Šachetní dno DN 800 SU-M-500	ks	35,00	12 350,00	432 250,00
71	24	Šachetní skruž TBS-800/1000-S	ks	35,00	3 250,00	113 750,00
72	25	Šachetní konus TBS-800-625/365	ks	35,00	1 300,00	45 500,00
73	26	Vyrovnávací prstenec TBS 625/40	ks	35,00	390,00	13 650,00
74	891249111R00	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z trub osinkocementových DN 80	ks	75,00	786,00	58 950,00
75	891269111R00	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z trub osinkocementových DN 100	ks	2,00	794,00	1 588,00
76	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodních potrubí do DN 80	m	3 634,74	12,60	45 797,72
77	27	Navrtávací pas pro PVC DN 75/5/4"	KS	61,00	3 250,00	198 250,00
78	28	Navrtávací pas pro PVC DN 90/5/4"	KS	12,00	3 315,00	39 780,00
79	29	Navrtávací pas pro PVC DN 90/6/4"	KS	2,00	3 315,00	6 630,00
80	30	Navrtávací pas pro PVC DN 110/5/4"	KS	2,00	4 030,00	8 060,00
81	31	mosazná fitinka T-110 40/5/4"-spojka	KS	75,00	325,00	24 375,00
82	32	mosazná fitinka T-110 6/4"-spojka	KS	2,00	455,00	910,00
83	33	Chráníčka PE 90	m	1 276,00	130,00	165 880,00
84	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20cm zvýšením poklopu	ks	126,00	1 520,00	191 520,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				5 333 234,72
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací					
85	919735111R00	Řezání živичného podkladu nebo krytu hloubka řezu do 5cm	m	928,20	56,50	52 443,30
Celkem za		91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací				52 443,30
Díl: 96	Bourání a demontáž konstrukcí					
86	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových s dutinami ,šířky do 30cm, do tl.14cm	m3	13,20	2 910,00	38 412,00
Celkem za		96 Bourání a demontáž konstrukcí				38 412,00
Díl: 97	Prorážení otvorů a ost.bourací práce, doprava vybo					
87	971042241R00	Vybourání otvorů-betonové příčky a zdi plochy do 0,0225m2 do tl.30cm	ks	164,00	227,00	37 228,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů a ost.bourací práce, doprava vybo				37 228,00
Díl: 979	Odvoz sutí					

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	286,61	645,00	184 863,45
89	979084219R00	Příplatek za každý další i započatý 1km přes 5km dopravy vybouraných hmot po suchu	t	859,82	30,60	26 310,49
90	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1 B01	t	286,61	591,00	169 386,51
91	979099141U00	Poplatek za skládku (asfalt)	t	88,93	100,00	8 893,00
92	34	Idikační vodič 1xCY 6mm2/ZŽ	m	3 507,80	32,50	114 003,50
93	283230134	Fólie varovná PE šířky 33cm-s potiskem	m	3 507,80	13,00	45 601,40
94	592170063	Obrubník chodníkových ABO 2-15/1,5 100x15x25	ks	97,00	156,00	15 132,00
95	592450208	Dlažba betonová HBB 30x3x5 - šedá	m2	31,95	507,00	16 198,65
Celkem za		979 Odvoz sutí				580 389,00
Díl: 99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy					
96	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 149,52	867,00	996 631,24
97	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,94	867,00	1 681,11
Celkem za		99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy				998 312,35
Díl: .	Bez určení dílu					
98	R	Úprava stávající plastové jímky	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
99	R	Plastová čerpací jímka samonosná, s pochůzným poklopem DN 1000mm, L=2000 mm	kpl	95,00	11 500,00	1 092 500,00
100	R	Plastová čerpací jímka samonosná, s pochůzným poklopem DN 1500mm, L=2000mm	kpl	1,00	24 500,00	24 500,00
101	R	Plastová čerpací jímka samonosná, s pochůzným poklopem DN 800mm, L=2000 mm	kpl	45,00	10 400,00	468 000,00
102	R	Technologie čerpací jímky 400V, vč. ovládací automatiky, montáže a vybavení čerpací jímky, 1+1	kpl	3,00	63 000,00	189 000,00
103	R	Technologie čerpací jímky 400V, včetně ovládací automatiky, montáže a vybavení čerpací jímky	kpl	326,00	34 900,00	11 377 400,00
104	R	Technologie čerpací jímky, příplatek za provedení ve verzi 240V	ks	1,00	34 900,00	34 900,00
Celkem za		. Bez určení dílu				13 188 300,00
Díl: 783	Nátěry					
105	783814110R00	Nátěr olejový betonových povrchů - dvojnásobný	m2	737,00	127,00	93 599,00
106	35	epoxydový ochranný nátěr	sada	33,20	4 550,00	151 060,00
107	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,79	867,00	681,46
Celkem za		783 Nátěry				245 340,46