

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 0607	Výtlačk VK		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	68 502	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimořádná doprava	0
ZRN celkem		68 502	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		68 502	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		68 502	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jiří Jožák		Jméno : Josef Kunc		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		68 502 Kč
DPH		20,0 %		13 700 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>82 202 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 0607 Výtlačk VK	1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	8 050	0	0	0	0
15 Roubení	11 192	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 506	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	4 995	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	15 045	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 623	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	3 683	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	12 535	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	4 065	0	0	0	0
979 Odvoz suti	757	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	3 052	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>68 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 502	0
Oborová přírážka	0	0,0	68 502	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 502	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 502	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 502	0
Provoz investora	0	0,0	68 502	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 502	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 502	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0607 Výtlak VK	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 1000m3	m3	30,33	241,00	7 309,53
2	132201209R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	30,33	24,40	740,05
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>8 049,58</b>
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
3	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 2m	m2	41,33	40,00	1 653,20
4	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 4m	m2	34,50	173,00	5 968,50
5	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 2m	m2	41,33	17,60	727,41
6	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 4m	m2	34,50	82,40	2 842,80
	<b>Celkem za</b>	<b>15 Roubení</b>				<b>11 191,91</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	30,33	77,40	2 347,54
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	30,33	38,20	1 158,61
	<b>Celkem za</b>	<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>3 506,15</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	30,33	18,00	545,94
10	174101101R00	Zásyp zhutněný- jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	21,68	91,60	1 985,89
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	6,92	356,00	2 463,52
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemín</b>				<b>4 995,35</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
12	583310015	Kamenivo těžené- zásypový materiál	t	60,18	250,00	15 045,00
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>15 045,00</b>
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
13	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	1,73	938,00	1 622,74
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>1 622,74</b>
<b>Díl: 85</b>		<b>Potrubí z trub litinových</b>				
14	857314121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	ks	1,00	683,00	683,00
15	R	Litinové přírubové tvarovky odbočné T 150/150	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>85 Potrubí z trub litinových</b>				<b>3 683,00</b>
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
16	871311121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 160	m	21,63	77,70	1 680,65
17	R	Elektrotvarovka MB 160- spojka	ks	2,03	550,00	1 116,50
18	R	Elektrotvarovka PP W 160/45 st. koleno	ks	2,03	500,00	1 015,00
19	R	PE tvarovka EFL 160- integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	ks	1,02	1 020,00	1 040,40
20	R	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 160x14,6	m	21,95	350,00	7 682,50
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>12 535,05</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				
21	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodních potrubí do DN 200	m	21,63	16,40	354,73
22	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodních potrubí do DN 300	ks	1,00	3 710,00	3 710,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>4 064,73</b>
<b>Díl: 979</b>		<b>Odvoz suti</b>				
23	R	Idikační vodič 1xCY 6 mm2/ZŽ	m	21,63	25,00	540,75
24	283230134	Fólie varovná PE šířka 33cm - s potiskem	m	21,63	10,00	216,30

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0607 Výtlačk VK	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>979 Odvoz suti</b>				<b>757,05</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				
25	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,32	867,00	2 877,57
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,20	867,00	174,27
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				<b>3 051,84</b>



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 0608		Vodovodní přípojka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025		Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		EVT Stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	587 443	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		587 443	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		587 443	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		587 443	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Jiří Jožák			Jméno : Josef Kunc	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			587 443 Kč	
DPH 20,0 %			117 489 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>704 932 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 0608 Vodovodní přípojka	1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	487	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	23 392	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	162 738	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	6 660	0	0	0	0
15 Roubení	26 866	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	39 529	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	47 853	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	123 722	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	24 482	0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážd	278	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	25 251	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	47 817	0	0	0	0
979 Odvoz suti	15 758	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	42 612	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>587 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	587 443	0
Oborová přírážka	0	0,0	587 443	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	587 443	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	587 443	0
Zařízení staveniště	0	0,0	587 443	0
Provoz investora	0	0,0	587 443	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	587 443	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	587 443	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0608 Vodovodní přípojka	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic/desek	m2	1,50	35,90	53,85
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků/obrubníků stojatých (včetně lože)	m	1,00	50,90	50,90
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů	m	2,00	191,00	382,00
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>486,75</b>
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
4	121101101R00	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	711,00	32,90	23 391,90
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>23 391,90</b>
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
5	130001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,80	396,00	1 108,80
6	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3 nad 100 m3	m3	321,33	335,00	107 645,55
7	132201109R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3- příplatek za lepivost	m3	321,33	168,00	53 983,44
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>162 737,79</b>
<b>Díl: 14</b>		<b>Ražení a hloubení tunelářské</b>				
8	141720014U00	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně(krtek) v hornině 3-4 DN 90mm	m	9,00	740,00	6 660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>14 Ražení a hloubení tunelářské</b>				<b>6 660,00</b>
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
9	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 2m	m2	466,42	40,00	18 656,80
10	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh- hloubka do 2m	m2	466,42	17,60	8 208,99
	<b>Celkem za</b>	<b>15 Roubení</b>				<b>26 865,79</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	321,33	77,40	24 870,94
12	162301101a	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 0,5 km	m3	169,07	86,70	14 658,37
	<b>Celkem za</b>	<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>39 529,31</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	169,07	18,00	3 043,26
14	174101101R00	Zásyp zhuťněný-jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	38,52	91,60	3 528,43
15	174201101R00	Zásyp nezhuťněný- jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	152,26	34,60	5 268,20
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	101,16	356,00	36 012,96
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>47 852,85</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
17	181301115R00	Rozprostření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 30cm	m2	2 370,00	21,20	50 244,00
18	583310015	Kamenivo těžené- zásypový materiál	t	293,91	250,00	73 477,50
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>123 721,50</b>
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
19	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	25,29	938,00	23 722,02
20	452311121R00	Desky z betonu prostého v otevřeném výkopu C8/10 (B10) pod potrubí cement portl-struskoprtl	m3	0,31	2 450,00	759,50
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>24 481,52</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>				
21	596811121U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva-vel. do 0,09m2, plocha do 100m2	m2	1,50	185,00	277,50
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>				<b>277,50</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0608 Vodovodní přípojka	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
22	871161121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 32	m	1,50	14,00	21,00
23	871171121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 40	m	421,51	15,00	6 322,65
24	877355122	Poplatek za skládkování	t	0,35	40,00	14,00
25	R	Elektrotvarovka MB 40-spojka	ks	4,06	150,00	609,00
26	R	Elektrotvarovka W 40/90 st.- koleno	ks	5,08	190,00	965,20
27	R	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 32x3,0	m	1,50	30,00	45,00
28	R	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 40x3,7	m	427,83	38,00	16 257,54
29	R	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 90x8,2	m	9,00	113,00	1 017,00
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>25 251,39</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				
30	892241111	Tlaková zkouška vodovodních potrubí do DN 80	m	421,51	11,10	4 678,76
31	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 50kg	ks	1,00	157,00	157,00
32	R	Vodoměr lopatkový MNR 1,5 m3/h	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
33	R	Vodoměrná sestava 32x1" se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou	kpl	1,00	7 250,00	7 250,00
34	422000010	Poklop ventilový nad zemní soupravou	ks	1,00	360,00	360,00
35	R	Navrtávací pas pro PVC DN 90/5/4"	KS	1,00	3 140,00	3 140,00
36	891249111R00	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z trub osinkocementových DN 80	kus	1,00	786,00	786,00
37	R	mosazná fitinka T-130 40x32x40	ks	1,00	210,00	210,00
38	R	mosazná fitinka T-112 32x3/4"	ks	1,00	225,00	225,00
39	551110051	Ventil hydrantový K 522 D 3/4"	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
40	R	Hadice zahradní 3/4"	m	40,00	15,00	600,00
41	R	Zemní souprava pro navrtáv.pasy teleskopická Rd 1,2-1,8	ks	1,00	1 410,00	1 410,00
42	R	Vodoměrná šachta plastová 1200x900x1500	ks	2,00	9 700,00	19 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>47 816,76</b>
<b>Díl: 979</b>		<b>Odvoz suti</b>				
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5km	t	0,35	645,00	225,75
44	979084219R00	Příplatek za každý další i započatý 1km přes 5km dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1,06	30,60	32,44
45	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1 B01	t	0,35	591,00	206,85
46	R	Idikační vodič 1xCY 6 mm2/ZŽ	m	421,51	25,00	10 537,75
47	283230134	Fólie varovná PE šířka 33cm- s potiskem	m	421,51	10,00	4 215,10
48	592170063	Obrubník chodníkový ABO 2-15/1,5 100x15x25	ks	1,00	90,00	90,00
49	592450208	Dlažba betonová HBB 30x30x5-šedá	m2	1,50	300,00	450,00
	<b>Celkem za</b>	<b>979 Odvoz suti</b>				<b>15 757,89</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	48,76	867,00	42 276,65
51	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,39	867,00	335,53
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				<b>42 612,18</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 0606		Technologická elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025		Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	55 606		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	55 606		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	55 606	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	55 606	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jiří Jožák		Jméno : Josef Kunc		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		55 606 Kč
DPH		20,0 %		11 121 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>66 727 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2011/025 Vedrovice,Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	PS 0606 Technologická elektroinstalace	Stavební elektroinstalace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	55 606	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 606</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 0606 Technologická elektroinstalace	Stavební elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektroinstalace</b>				
1	R	Úpravy v rozvaděči RM, doplnění proudového chrániče FI 25-4p/0,03	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
2	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 1 - kompletní	ks	2,00	150,00	300,00
3	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 1 - kompletní, IP 44	ks	2,00	190,00	380,00
4	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 5 - kompletní, IP 44	ks	1,00	200,00	200,00
5	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 5A - kompletní, IP 44	ks	1,00	200,00	200,00
6	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 6 - kompletní, IP 44	ks	1,00	190,00	190,00
7	R	Spínač 10A 250V ABB řazení 1, se sig. doutnavkou - kompletní	ks	1,00	120,00	120,00
8	R	Zásuvka 16A 250V dvojitá - kompletní	ks	1,00	195,00	195,00
9	R	Zásuvka 16A 250V jednoduchá, IP 44	ks	1,00	210,00	210,00
10	R	Svítilno zářivkové, řetězový závěs, 3x36 W IP 65 "A"	ks	7,00	1 200,00	8 400,00
11	R	Svítilno zářivkové přisazené, 3x36 W IP 20 "B"	ks	1,00	980,00	980,00
12	R	Svítilno žárovkové nástěnné venkovní, 1x100 W IP 44 "C"	ks	2,00	500,00	1 000,00
13	R	Svítilno žárovkové nástěnné, plast, 1x75 W IP 20 "D"	ks	1,00	300,00	300,00
14	R	Přímotopný konvektor 500 W s termostatem a ventilátorem	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
15	R	Přímotopný konvektor 1500 W s termostatem a ventilátorem	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
16	R	Krabicová rozvodka KR68	ks	6,00	70,00	420,00
17	R	Přístrojová krabice KP68	ks	10,00	52,00	520,00
18	R	Krabice ACIDUR	ks	4,00	230,00	920,00
19	R	Krabice KO125 se svorkovnicí pro pospojování	ks	1,00	350,00	350,00
20	R	Lišta vkladací 40/20	m	20,00	40,00	800,00
21	R	Nosné lano vč. zakotvení	m	10,00	80,00	800,00
22	R	Pomocný instalační materiál	ks	10,00	300,00	3 000,00
23	R	Nosný materiál do 5kg	ks	3,00	95,00	285,00
24	R	Zemnicí svorka na vodovodní potrubí	ks	1,00	52,00	52,00
25	R	Kabel CYKY 5-Jx1,5mm	m	10,00	55,00	550,00
26	R	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm	m	40,00	45,00	1 800,00
27	R	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm	m	95,00	40,00	3 800,00
28	R	Kabel CYKY 3-0x1,5mm	m	15,00	40,00	600,00
29	R	Kabel CYKY 2-0x1,5mm	m	20,00	38,00	760,00
30	R	FeZn prům. 8, vč. podpěr	m	50,00	250,00	12 500,00
31	R	FeZn prům. 10	m	10,00	200,00	2 000,00
32	R	FeZn 30/4, vč. spojů	m	70,00	85,00	5 950,00
33	R	Zkušební svorka	ks	2,00	90,00	180,00
34	R	Jímací tyč vč. příslušenství	ks	2,00	290,00	580,00
35	R	Svorky SO, SK	ks	4,00	85,00	340,00
36	R	Ochranný úhelník s držáky do zdiva	ks	2,00	320,00	640,00
37	R	Drát CY 6mm	m	15,00	42,00	630,00
38	R	Svorka Berndard + Cu pásek	ks	2,00	52,00	104,00
39	R	Revize výchozí	hod	4,00	350,00	1 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektroinstalace</b>				<b>55 606,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 0601-05	Technologická část strojní		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 977 305	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 977 305	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 977 305	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 977 305	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jiří Jožák		Jméno : Josef Kunc		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				3 977 305 Kč
Základ pro DPH		20,0 %		795 461 Kč
DPH		20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 772 766 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	PS 0601-05 Technologická část strojní	1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Odvětrávací jímka a rozdělovací objekt	69 035	0	0	0	0
002 Biologické čištění a kalové hospodářství	2 701 380	0	0	0	0
003 Dmychárna	303 100	0	0	0	0
004 Měrný objekt	18 770	0	0	0	0
005 Vrtání prostupů	5 260	0	0	0	0
006 Zámečnické výrobky technologie	131 860	0	0	0	0
007 Elektro + MaR	747 900	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 977 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 977 305	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 977 305	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 977 305	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 977 305	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 977 305	0
Provoz investora	0	0,0	3 977 305	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 977 305	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 977 305	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 0601-05 Technologická část strojní	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 001</b>		<b>Odvětrávací jímka a rozdělovací objekt</b>				
1	R	Odvětrávací plast. jímka 2100x1200x610mm vč. plast. komínu 200x200x6500mm, odvětr. vod tl. kanal	kpl	1,00	28 970,00	28 970,00
2	R	Rozdělovací objekt vč. kotvení a pomoc. montážního a spoj. materiálu, rozdělení průtoku na dvě linky	kpl	1,00	40 065,00	40 065,00
	<b>Celkem za</b>	<b>001 Odvětrávací jímka a rozdělovací objekt</b>				<b>69 035,00</b>
<b>Díl: 002</b>		<b>Biologické čištění a kalové hospodářství</b>				
3	R	Ponor. míchadlo vrtulové v provedení na tyč 50x50 +držák, vod. tyč max 5m, kabel 10m	kpl	2,00	93 800,00	187 600,00
4	R	Ponor. kal. čerpadlo 1 v provedení do mokré jímky s pat. kolenem, Q=9,3l/s H=9,3m, 10m kabel	kpl	1,00	39 325,00	39 325,00
5	R	Ponor. kal. čerpadlo 2 v provedení do mokré jímky s pat. kolenem, Q=4,6l/s, H=6m, 10m kabel	kpl	1,00	39 325,00	39 325,00
6	R	Středněbublinný provzduš. systém vč. potrubního rozvodu-komplet aerační rošt z SK s odvodněním	kpl	2,00	45 190,00	90 380,00
7	R	Jemnobublinný provzduš. systém vč. potrubního rozvodu-komplet aerační rošt z SK s odvodněním	kpl	2,00	70 100,00	140 200,00
8	R	Středobublinný provzduš. systém vč. potrubního rozvodu-komplet aerační rošt z PE s odvodněním	kpl	2,00	34 200,00	68 400,00
9	R	zařízení pro odtah kalové vody: přenos. ponor. kal. čerpadlo 3, hadice DN40, délka 30m, řetěz	kpl	1,00	21 130,00	21 130,00
10	R	Vložená vertikál. dosaz. nádrž-nerez do aktivač. nádrže, prům. 3200mm, norné stěny, 2ks odtok. žlaby	kpl	2,00	589 600,00	1 179 200,00
11	R	Zařízení pro odtah kalu z kalojemu fekál. vozem trubka DN100 ukončená rychlospojkou	kpl	2,00	10 460,00	20 920,00
12	R	Spirálový dehydrátor s průtokem 1-2,5 m3/hod s jednostup. flotační stanicí, pás. dopravníkem	kpl	1,00	747 300,00	747 300,00
13	R	Propoj. potrubí DN50 - 300 - PP nerez vč. tvarovek a armatur-přírub, pomoc. mont. a kotev. materiálu	kpl	1,00	109 500,00	109 500,00
14	R	Dávkovací komplet síranu železitého	kpl	1,00	37 700,00	37 700,00
15	R	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	20 400,00	20 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>002 Biologické čištění a kalové hospodářství</b>				<b>2 701 380,00</b>
<b>Díl: 003</b>		<b>Dmyhárna</b>				
16	R	Rotační píst. dmyhadlo rootsovo, jednootáčkové v provedení s rotuj. pístem, vynucené provzdušňov.	kpl	2,00	90 800,00	181 600,00
17	R	Rotační píst. dmyhadlo rootsovo, jednootáčkové s rotuj. pístem, vynucené provzdušňování	kpl	1,00	69 500,00	69 500,00
18	R	Propoj. potrubí DN32 - 100 - PP nerez vč. tvarovek a armatur-přírub, pomoc. mont. a kotev. materiálu	kpl	1,00	43 100,00	43 100,00
19	R	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>003 Dmyhárna</b>				<b>303 100,00</b>
<b>Díl: 004</b>		<b>Měrný objekt</b>				
20	R	Plastový žlab pro instalaci měrného objektu materiál PP	kpl	1,00	3 250,00	3 250,00
21	R	Parchalův žlab P2	kpl	1,00	14 360,00	14 360,00
22	R	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	1 160,00	1 160,00
	<b>Celkem za</b>	<b>004 Měrný objekt</b>				<b>18 770,00</b>
<b>Díl: 005</b>		<b>Vrtání prostupů</b>				
23	R	Odvrtání prostupů DN50 - DN250	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
24	R	Zatěsnění prostupů DN50 - DN250	kpl	1,00	3 510,00	3 510,00
	<b>Celkem za</b>	<b>005 Vrtání prostupů</b>				<b>5 260,00</b>
<b>Díl: 006</b>		<b>Zámečnické výrobky technologie</b>				
25	R	Zábradlí 2,5m, kompozitní profil, spoj. mat. nerez	kpl	2,00	3 475,00	6 950,00
26	R	Pochůzí lávky vč. zábradlí 25,5m - kompozit	kpl	1,00	82 100,00	82 100,00
27	R	Pochůzí rošty 4,1m2, kompozit, spoje nerez	kpl	1,00	13 160,00	13 160,00
28	R	Pachotěsné poklopy, těsnění kompaktní pryž	ks	5,00	5 930,00	29 650,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice,Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 0601-05 Technologická část strojní	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>006 Zámečnické výrobky technologie</b>				<b>131 860,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>007</b>	<b>Elektro + MaR</b>				
29	R	Rozvaděč RM, oceloplech. rozvaděč, frekvenční měniče, přepět. ochrana, jistící prvky proti nadprou	kpl	1,00	517 100,00	517 100,00
30	R	Rozvody, deblokační skříně, přípoj. svorkovnice plovákové spínače, kabeláž vč. kabel. žlabů a chrán	kpl	1,00	44 600,00	44 600,00
31	R	Řídicí systém s datalogerem, jednotkou přenosu dat, vysíláním provoz. hodnot a varování	kpl	1,00	164 900,00	164 900,00
32	R	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	21 300,00	21 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>007 Elektro + MaR</b>				<b>747 900,00</b>



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 0609	Odpad z ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	787 159	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		787 159	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		787 159	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		787 159	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jiří Jožák		Jméno : Josef Kunc		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		787 159 Kč
DPH		20,0 %		157 432 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>944 591 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 0609 Odpad z ČOV		1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	72 443	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	18 646	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	44 316	0	0	0	0
15 Roubení	1 554	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	17 642	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	29 070	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	27 563	0	0	0	0
32 Zdi přehradní, ohradní a opěrné	71 367	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	26 274	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy, rigoly	5 628	0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážd	139 042	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	60 484	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	153 349	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních kor	20 014	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	99 768	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>787 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	787 159	0
Oborová přírážka	0	0,0	787 159	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	787 159	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	787 159	0
Zařízení staveniště	0	0,0	787 159	0
Provoz investora	0	0,0	787 159	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	787 159	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	787 159	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0609 Odpad z ČOV	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů (do průměru kmene 10 mm ) s kořeny do plochy 1000 m2	m2	816,00	39,80	32 476,80
2	111201401R00	Spálení křovin průměr kmene do 10cm na hromádách	m2	816,00	25,40	20 726,40
3	115001101R00	Převedení vody potrubím při průměru potrubí do DN 100	m	20,00	223,00	4 460,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m objemu do 500l/min	hod	200,00	73,90	14 780,00
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>72 443,20</b>
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
5	120901121R00	Bourání konstrukcí ve výkopu ze zdva z betonu prostého neprokládaného	m3	0,30	6 120,00	1 836,00
6	121101201R00	Odstr. lesní hrabanky s přemístěním mimo očišťovanou plochu na vzdálenost do 20m pro jak.tl. vr.	m2	816,00	20,60	16 809,60
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>18 645,60</b>
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
7	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 1000 m3	m3	166,98	241,00	40 242,18
8	132201209R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3- Příplatek za lepidlost	m3	166,98	24,40	4 074,31
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>44 316,49</b>
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
9	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh- hloubka do 2m	m2	26,98	40,00	1 079,20
10	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh- hloubka do 2m	m2	26,98	17,60	474,85
	<b>Celkem za</b>	<b>15 Roubení</b>				<b>1 554,05</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	166,98	77,40	12 924,25
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 50 m	m3	123,51	38,20	4 718,08
	<b>Celkem za</b>	<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>17 642,33</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
13	171101101R00	Uložení sypaniny z horniny soudržné ztuhnuté do 95% PS	m3	83,20	47,30	3 935,36
14	171151101R00	Hutnění boků násypu libovolného sklonu a míry ztuhnutí	m2	125,70	39,70	4 990,29
15	174201101R00	Zásyp neztuhnutý-jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	43,06	34,60	1 489,88
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	52,40	356,00	18 654,40
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>29 069,93</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
17	583310015	Kamenivo těžené- zásypový materiál	t	110,25	250,00	27 562,50
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>27 562,50</b>
<b>Díl: 32</b>		<b>Zdi přehradní, ohradní a opěrné</b>				
18	321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu vodostavební o V8 B25	m3	13,50	4 020,00	54 249,90
19	321351010R00	Obednění přehrad plochy rovinné	m2	17,33	988,00	17 117,10
	<b>Celkem za</b>	<b>32 Zdi přehradní, ohradní a opěrné</b>				<b>71 367,00</b>
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
20	451313531R00	Podklad pod dlažbu beton vodost.tl. do 200 mm	m2	4,10	592,00	2 427,20
21	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	20,78	938,00	19 491,64
22	452112111R00	Osazení betonových prstenců nebo rámu výšky do 100mm	ks	3,00	121,00	363,00
23	452311121R00	Desky z betonu prostého v otevřeném výkopu C8/10 (B10) pod potrubí cement portl-struskoprtl	m3	0,90	2 450,00	2 205,00
24	452318510R00	Zajišťovací práh betonový	m3	0,54	3 310,00	1 787,40

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovce, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0609 Odpad z ČOV	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>26 274,24</b>
Díl: 46		<b>Zpevněné plochy, rigoly</b>				
25	465513228R00	Dlažba z lomového kamene s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm	m2	6,26	899,00	5 627,74
	<b>Celkem za</b>	<b>46 Zpevněné plochy, rigoly</b>				<b>5 627,74</b>
Díl: 59		<b>Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>				
26	597961111R00	Rigol dlážděný z prefabrikátů(š. 1030mm) spárovaný MC do lože z betonu B7,5 tl. 10cm	m	150,84	742,00	111 923,28
27	R	Meliorační odvodňovací žlab TBZ 50/110/33	ks	304,70	89,00	27 118,30
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>				<b>139 041,58</b>
Díl: 87		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
28	871353121R00	Montáž potrubí z trub kanalizačních z tvrdého PVC v otevřeném výkopu sklonu do 20% DN 200	m	109,16	18,50	2 019,46
29	871373121R00	Montáž potrubí z trub kanalizačních z tvrdého PVC v otevřeném výkopu sklonu do 20% DN 300	m	14,28	26,00	371,28
30	R	Trouby PP UR 2 DIN 335/300/2000	ks	1,09	1 765,00	1 929,15
31	R	Trouby PP UR 2 DIN 335/300/5000	ks	2,19	3 946,00	8 625,96
32	R	Tvarovky PP UR 2 DIN- šachtová vložka 300	ks	4,37	980,00	4 284,56
33	286150104	Těsnění Ultra RIB UR-2 DIN 300 mm	ks	5,00	320,00	1 600,00
34	R	Trouby PVC KG SN8 200/1000	ks	2,19	265,00	579,29
35	R	Trouby PVC KG SN8 200/3000	ks	1,09	810,00	885,33
36	R	Trouby PVC KG SN8 200/6000	ks	18,58	1 937,00	35 991,40
37	R	Tvarovky PVC hladké- Šachtové hrdlo pískované 200	ks	8,74	480,00	4 197,12
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>60 483,54</b>
Díl: 89		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				
38	R	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	ks	1,01	196,00	197,96
39	R	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	2,02	220,00	444,40
40	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek DN 300	ks	1,00	1 270,00	1 270,00
41	894401211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných TBS 29/100/9	ks	9,00	576,00	5 184,00
42	894402211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových TBS 60/100/70/9 montáž	ks	4,00	576,00	2 304,00
43	894414111R00	Osaz dnových dílců šcht TBZ (orientační cena)	ks	4,00	2 750,00	11 000,00
44	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 150 kg	ks	3,00	613,00	1 839,00
45	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti nad 150 kg	ks	1,00	698,00	698,00
46	R	Poklop šachetní litinový B1 12,5 t	ks	3,00	2 300,00	6 900,00
47	R	Poklop šachetní litinový D1 40t	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
48	R	Šachetní dno výšky 600 mm TBZ-Q.1 100/60 V30	ks	4,00	8 500,00	34 000,00
49	R	Šachetní konus TBR-Q.1 100-63/58 PS	ks	4,04	1 790,00	7 231,60
50	R	Šachetní skruž výšky 250 mm TBS Q.1 100/25 PS	ks	3,03	955,00	2 893,65
51	R	Šachetní skruž výšky 500 mm TBS Q.1 100/50 PS	ks	2,02	1 405,00	2 838,10
52	R	Šachetní skruž výšky 1000 mm TBS Q.1 100/100 PS	ks	4,04	2 450,00	9 898,00
53	R	Elastomerové těsnění pro spojení šachet.dílů-DN 1000	ks	13,00	150,00	1 950,00
54	R	Příplatek za obklad žlábků šachty DN 1000 čedičem (kameninou)	ks	4,00	4 500,00	18 000,00
55	R	Příplatek za obklad nástupnice šachty DN 1000 čedičem	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
56	R	Šoupátko vřetenové(stavitko nátoku do nádrže)DN300	ks	1,00	35 600,00	35 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>153 348,71</b>
Díl: 91		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací</b>				
57	919311112R00	Čela propustku z prostého betonu C8/10(B10)	m3	7,52	2 660,00	20 013,84
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací</b>				<b>20 013,84</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0609 Odpad z ČOV	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	57,04	867,00	49 453,68
59	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,42	867,00	363,27
60	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	22,84	867,00	19 802,28
61	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	34,77	867,00	30 149,06
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy</b>				<b>99 768,29</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	1	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 0610</b>	<b>Terénní úpravy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2011/025</b>	<b>Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	838 081	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	838 081			
HZS	0			
ZRN+HZS	838 081	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	838 081	Ostatní náklady celkem		0

  

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jiří Jožák	Jméno :	Josef Kunc
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	

  

Základ pro DPH	20,0 %	838 081 Kč
DPH	20,0 %	167 616 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 005 697 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 0610 Terénní úpravy	1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	834 245	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 836	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>838 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 0610 Terénní úpravy	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením	m3	270,00	88,30	23 841,00
2	082113200	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	28,00	30,00	840,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	270,00	43,10	11 637,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 350,00	55,20	74 520,00
5	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	980,00	178,00	174 440,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 790,00	64,60	115 634,00
7	171101103R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	1 253,00	67,40	84 452,20
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	537,00	551,00	295 887,00
9	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva a ošetření	m2	453,00	11,00	4 983,00
10	180400021	Založení trávníku parkového, ve svahu, dodání osiva a ošetření	m2	453,00	13,20	5 979,60
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	867,00	5,53	4 794,51
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	453,00	39,60	17 938,80
13	182301133R00	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	453,00	42,60	19 297,80
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>834 244,91</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
14	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m	t	28,00	137,00	3 836,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>3 836,00</b>