

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2011/025

Vedrovice, Kubšice COV a tlaková kanalizace

Objednatel : Svazek obcí „ Vedrovice a Kubšice- ČOV a tlaková kanalizace “
Vedrovice 326
67175 Vedrovice

IČO : 72041277
DIČ :

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3
56802 Svitavy

IČO : 25260766
DIČ : CZ25260766

SFZP CR
Doručeno: 29.09.2011

Za zhotovitele :

SFZP 211138/2011

Za objednatele :



sfzpes41942752

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	77 655 436,00
DPH	20 %	15 531 087,00
Cena celkem za stavbu		93 186 523

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
PS 0601- Technologická část strojní	4 772 766	0	3 977 305	795 461	5,1
PS 0606 Technologická elektroinstalace	66 727	0	55 606	11 121	0,1
SO 01 Kanalizace Vedrovice	19 786 898	0	16 489 082	3 297 816	21,2
SO 02 Výtlač V na ČOV	4 867 676	0	4 056 397	811 279	5,2
SO 03 Kanalizace Kubšice	6 478 602	0	5 398 835	1 079 767	7,0
SO 04 Vedlejší výtlačné řady Vedrovice	36 333 778	0	30 278 148	6 055 630	39,0
SO 05 Vedlejší výtlačné řady Kubšice	8 737 670	0	7 281 392	1 456 278	9,4
SO 0602 Železobetonové podzemní nádrže	6 583 055	0	5 485 879	1 097 176	7,1
SO 0603 Nadzemní zděný objekt	1 494 264	0	1 245 220	249 044	1,6
SO 0604 Komunikace a zpevněné plochy	786 871	0	655 726	131 145	0,8
SO 0605 Oplocení	234 472	0	195 393	39 079	0,3
SO 0606 ČOV elektropřípojka	306 322	0	255 268	51 054	0,3
SO 0607 Výtlač VK	82 202	0	68 502	13 700	0,1
SO 0608 Vodovodní přípojka	704 932	0	587 443	117 489	0,8
SO 0609 Odpad z ČOV	944 591	0	787 159	157 432	1,0
SO 0610 Terénní úpravy	1 005 697	0	838 081	167 616	1,1
Celkem za stavbu	93 186 523	0	77 655 436	15 531 087	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
PS 0601-01 01		4 772 766	0	3 977 305	795 461	5,1
PS 0606 01	Stavební elektroinstalace	66 727	0	55 606	11 121	0,1
SO 01 01 01		19 786 898	0	16 489 082	3 297 816	21,2
SO 02 01 01		4 867 676	0	4 056 397	811 279	5,2
SO 03 01 01		6 478 602	0	5 398 835	1 079 767	7,0
SO 04 01 01		36 333 778	0	30 278 148	6 055 630	39,0
SO 05 1		8 737 670	0	7 281 392	1 456 278	9,4
SO 0602 01 01		6 583 055	0	5 485 879	1 097 176	7,1
SO 0603 01 01		1 494 264	0	1 245 220	249 044	1,6

SO 0604	01 01	786 871	0	655 726	131 145	0,8
SO 0605	01 01	234 472	0	195 393	39 079	0,3
SO 0606	01 01	306 322	0	255 268	51 054	0,3
SO 0607	01 01	82 202	0	68 502	13 700	0,1
SO 0608	01 01	704 932	0	587 443	117 489	0,8
SO 0609	01 01	944 591	0	787 159	157 432	1,0
SO 0610	01 01	1 005 697	0	838 081	167 616	1,1
Celkem za stavbu		93 186 523	0	77 655 436	15 531 087	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Bez určení dílu	21,3	16 416 700	0	0	0	0
001 Odvětrávací jímka a rozdělovací objekt	0,1	69 035	0	0	0	0
002 Biologické čištění a kalové hospodářství	3,5	2 701 380	0	0	0	0
003 Dmychárna	0,4	303 100	0	0	0	0
004 Měrný objekt	0,0	18 770	0	0	0	0
005 Vrtání prostupů	0,0	5 260	0	0	0	0
006 Zámečnické výrobky technologie	0,2	131 860	0	0	0	0
007 Elektro + MaR	1,0	747 900	0	0	0	0
1 Zemní práce	1,8	1 378 164	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,8	1 400 671	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	0,2	189 393	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	10,9	8 411 277	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	0,4	304 060	0	0	0	0
15 Roubení	2,6	2 028 664	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	5,1	3 953 187	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	3,7	2 823 582	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	7,9	6 113 269	0	0	0	0
2 Zakládání	0,1	110 737	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	0,0	33 672	0	0	0	0
21-M Elektromontáže	0,0	30 000	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4,8	3 712 278	0	0	0	0
32 Zdi přehradní, ohradní a opěrné	0,1	71 367	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,2	183 766	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1,9	1 463 233	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy, rigoly	0,0	5 628	0	0	0	0
5 Komunikace	0,6	491 845	0	0	0	0
56 Podklad. vrstvy pozem.komunikací, letiš	3,7	2 854 898	0	0	0	0
57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch	1,1	862 664	0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch	0,7	524 711	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,2	154 459	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	0,1	89 990	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,0	0	3 181	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,0	0	1 154	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,0	0	3 867	0	0	0
724 Zdravotechnika - strojní vybavení	0,0	0	17 094	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,0	0	11 115	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,4	0	305 527	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,0	0	12 759	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0,2	0	159 924	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,0	0	10 300	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,2	0	150 829	0	0	0
769 Konstrukce plastové	0,1	0	42 560	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0,0	0	16 276	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0,0	0	3 432	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0,5	0	392 783	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0,0	0	3 432	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	0,0	25 800	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	4,9	3 766 016	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím v	9,4	7 227 294	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1,9	1 470 067	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce pozemní	0,5	367 516	0	0	0	0

96	Bourání a demontáž konstrukcí	0,1	45 396	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů a ostat.bourací práce,	0,1	46 308	0	0	0	0
979	Odvoz sutí	2,7	2 103 037	0	0	0	0
99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	4,0	3 067 181	0	0	0	0
A	Přípojka NN	0,1	113 775	0	0	0	0
B	Dodávky	0,0	13 389	0	0	0	0
C	Zednické výpomoci	0,0	1 000	0	0	0	0
D	Zemní práce	0,2	123 104	0	0	0	0
E	Revizní činnost	0,0	4 000	0	0	0	0
M21	Elektroinstalace	0,1	0	0	0	55 606	0
Celkem za stavbu		100,0	75 959 405	1 134 233	0	55 606	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	506 192
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	506 192

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Kanalizace Vedrovice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2011/025	Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	EVT Stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 325 824	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	16 325 824	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	163 258
	ZRN+HZS	16 325 824	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	16 489 082	Ostatní náklady celkem	163 258

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Jožák	Jméno :	Josef Kunc	Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0	%	16 489 082 Kč
DPH	20,0	%	3 297 816 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	19 786 898 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	686 167	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	10 364	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	1 961 979	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	86 768	0	0	0	0
15 Roubení	993 522	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	1 364 551	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1 272 777	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 004 400	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	33 672	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	536 066	0	0	0	0
56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a p	1 860 335	0	0	0	0
57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kam	646 812	0	0	0	0
59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážd	53 027	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	2 766	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 364 171	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	313 032	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních kor	241 712	0	0	0	0
979 Odvoz suti	826 295	0	0	0	0
99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	980 408	0	0	0	0
bez určení stavebního dílu	87 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 325 824	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 325 824	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 325 824	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 325 824	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 325 824	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 325 824	0
Provoz investora	0	0,0	16 325 824	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	16 325 824	163 258
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 325 824	0
CELKEM VRN				163 258

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů (do průměru kmene 10mm) s kořeny do plochy 1000m2	m2	18,00	39,80	716,40
2	111201401R00	Spálení křovin průměr kmene do 10cm na hromadách	m2	18,00	25,40	457,20
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m	ks	10,00	161,00	1 610,00
4	112201101R00	Odstranění pařezů průměru do 30 cm	ks	10,00	263,00	2 630,00
5	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do MC, se spárami zalitými MC	m2	38,46	310,00	11 922,60
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových dlaždic/desek	m2	330,21	35,90	11 854,54
7	113106221R00	Rozebrání dlažeb 50-200m2 vozovek/ploch z drobných kostek do kameniva těženého	m2	4,78	17,80	85,08
8	113106241R00	Rozebrání dlažeb vozovek/ ploch ze silničních panelů	m2	0,75	37,80	28,43
9	113107131R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z betonu prostého tl. do 15cm	m2	72,70	516,00	37 513,20
10	113107141R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl.do 5cm	m2	2 156,04	83,90	180 891,76
11	113107142R00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z živice tl. do 10cm	m2	2 156,04	157,00	338 498,28
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků/obrubníků stojatých (včetně lože)	m	976,00	50,90	49 678,40
13	115001101R00	Převedení vody potrubím při průměru potrubí do DN 100	m	20,00	223,00	4 460,00
14	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m objemu do 500 l/min	hod	200,00	73,90	14 780,00
15	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí ocel. jmenovité světlosti DN do 200mm	m	102,40	233,00	23 859,20
16	119001421R00	Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů	m	37,60	191,00	7 181,60
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				686 166,68
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
17	121101101R00	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50m	m3	315,00	32,90	10 363,50
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				10 363,50
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
18	130001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	576,24	396,00	228 191,04
19	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách zdivo z betonu prostého	m3	3,12	7 160,00	22 339,20
20	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 5000m3	m3	7 077,73	190,00	1 344 768,70
21	132201209R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	7 077,73	24,40	172 696,61
22	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 5 libovolné množství	m3	130,19	1 490,00	193 983,10
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				1 961 978,65
Díl: 14		Ražení a hloubení tunelářské				
23	141720015U00	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně (krtek) v hornině 3-4 DN 110mm	m	11,50	872,00	10 028,00
24	141720017	Protlačování otvorů neřízeným zemním protlakem strojně (krtek) v hornině 3-4 DN160mm	m	36,00	1 560,00	56 160,00
25	141721116U00	Řízené horizontální vrtání-hloubka <6m,délka <160m vnější průměr 160-225mm	m	7,00	2 940,00	20 580,00
	Celkem za	14 Ražení a hloubení tunelářské				86 768,00
Díl: 15		Roubení				
26	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh - hloubka do 2m	m2	17 248,64	40,00	689 945,60
27	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh - hloubka do 2m	m2	17 248,64	17,60	303 576,06
	Celkem za	15 Roubení				993 521,66

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 16	Přemístění výkopku					
28	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce do 2,5m	m3	7 077,73	77,40	547 816,30
29	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5-7 při hloubce do 2,5m	m3	130,19	109,00	14 190,71
30	162201455R00	Vodorovné přemístění do 3km větví listnatých stromů průměru do 30cm	ks	10,00	27,60	276,00
31	162201465	Vodorovné přemístění do 3km kmenů listnatých stromů průměru do 30cm	ks	10,00	153,00	1 530,00
32	162201475R00	Vodorovné přemístění do 3km pařezů stromů průměru do 30cm	ks	10,00	106,00	1 060,00
33	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5km	m2	18,00	65,50	1 179,00
34	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 3km	m3	5 577,88	139,00	775 325,32
35	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5-7 do 3km	m3	130,19	178,00	23 173,82
Celkem za 16 Přemístění výkopku						1 364 551,15
Díl: 17	Konstrukce ze zemín					
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5 708,07	18,00	102 745,26
37	174101101R00	Zásyp zhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	3 403,94	91,60	311 800,90
38	174201101R00	Zásyp nezhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů	m3	1 499,85	34,60	51 894,81
39	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny 1-4	m3	2 264,99	356,00	806 336,44
Celkem za 17 Konstrukce ze zemín						1 272 777,41
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
40	181301115R00	Rozprostření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 30cm	m2	1 050,00	21,20	22 260,00
41	583310015	Kamenivo těžené - zásypový materiál	t	11 928,56	250,00	2 982 140,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						3 004 400,00
Díl: 21	Úprava podloží a základové spáry					
42	212752112R00	Trativody z drenážních trubek pálených včetně lože v otevřeném výkopu DN do 100	m	205,32	164,00	33 672,48
Celkem za 21 Úprava podloží a základové spáry						33 672,48
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
43	451572111R00	Lože výkopu z kameniva drobného těženého pod potrubí	m3	566,25	938,00	531 142,50
44	452313121R00	Bloky z betonu prostého v otevřeném výkopu C8/10(B10) pod potrubí cement portl-struskoprtl	m3	0,85	2 390,00	2 031,50
45	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,24	313,00	2 892,12
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						536 066,12
Díl: 56	Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch					
46	566904111R00	Vyspravení podkladů po překozech kamenivem obaleným asfaltem OK	t	1 250,50	1 460,00	1 825 730,00
47	566905111R00	Vyspravení podkladů po překozech podkladním betonem	m3	14,54	2 380,00	34 605,20
Celkem za 56 Podklad. vrstvy pozem. komunikací, letišť a ploch						1 860 335,20
Díl: 57	Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva					
48	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopu asfaltovým betonem tl. do 5cm	m2	2 156,04	300,00	646 812,00
Celkem za 57 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch z kameniva						646 812,00
Díl: 59	Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlažďených					
49	591111111R00	Kladení dlažeb z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	4,78	485,00	2 316,36
50	596211131U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60mm skupiny C - plocha do 100m2	m2	56,30	225,00	12 667,50
51	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva - vel. do 0,09m2, plocha do 100m2	m2	273,91	138,89	38 043,36

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	59 Kryty pozem. komunikací, letišť a ploch dlážděných				53 027,22
Díl:	85	Potrubí z trub litinových				
52	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 80	ks	2,00	263,00	526,00
53	55255310	Litinové přírubové tvarovky odbočné T 80/80	ks	1,00	1 184,00	1 184,00
54	5525531	Litinové přírubové tvarovky T 80/50	ks	1,00	1 056,00	1 056,00
	Celkem za	85 Potrubí z trub litinových				2 766,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
55	871181121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 50	m	1 304,60	16,10	21 004,06
56	871211121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 63	m	4 019,74	20,60	82 806,64
57	871231121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 75	m	1 217,28	36,10	43 943,81
58	871241121R00	Montáž potrubí z trub tlakových polyetylenových svařovaných v otevřeném výkopu DN 90	m	541,18	44,20	23 920,16
59	877355122R00	Poplatek za skládkování	t	9 532,48	40,00	381 299,20
60	R1	Elektrotvarovka - T 75/75/75	ks	8,12	554,00	4 498,48
61	R2	Elektrotvarovka - T 90/90/90	ks	5,00	660,00	3 300,00
62	R3	Elektrotvarovka - TA 63	ks	11,17	403,00	4 501,51
63	R4	Elektrotvarovka MB 50 - spojka	ks	21,98	180,50	3 967,39
64	R5	Elektrotvarovka MB 63 - spojka	ks	53,07	188,50	10 003,70
65	R6	Elektrotvarovka MB 75 - spojka	ks	25,35	265,00	6 717,75
66	R7	Elektrotvarovka MB 90 - spojka	ks	16,49	352,50	5 812,73
67	R8	Elektrotvarovka MR 110/63 - redukce	ks	1,02	794,00	809,88
68	R9	Elektrotvarovka MR 110/90 - redukce	ks	1,02	794,00	809,88
69	R10	Elektrotvarovka MR 50/40 - redukce	ks	9,14	257,50	2 353,55
70	R11	Elektrotvarovka MR 63/40 - redukce	ks	2,03	300,50	610,02
71	R12	Elektrotvarovka MR 90/50 - redukce	ks	1,02	644,00	656,88
72	R13	Elektrotvarovka MR 90/63 - redukce	ks	2,03	644,00	1 307,32
73	R14	Elektrotvarovka MV 50 - záslepka	ks	11,17	317,00	3 540,89
74	R15	Elektrotvarovka MV 63 - záslepka	ks	12,18	373,00	4 543,14
75	R16	Elektrotvarovka W 50/90° - koleno	ks	5,08	347,00	1 762,76
76	R17	Elektrotvarovka W 63/45° - koleno	ks	21,32	399,00	8 506,68
77	R18	Elektrotvarovka W 63/90° - koleno	ks	14,21	399,00	5 669,79
78	R19	Elektrotvarovka W 75/45° - koleno	ks	11,17	597,00	6 668,49
79	R20	Elektrotvarovka W 75/90° - koleno	ks	4,06	597,00	2 423,82
80	R21	Elektrotvarovka W 90/45° - koleno	ks	6,09	703,00	4 281,27
81	R22	PE tvarovka BR 63/50 - redukce	ks	6,09	300,50	1 830,05
82	R23	PE tvarovka BR 75/50 - redukce	ks	1,02	300,50	306,51
83	R24	PE tvarovka BR 75/63 - redukce	ks	9,14	644,00	5 886,16
84	R25	PE tvarovka BR 90/50 - redukce	ks	1,02	644,00	656,88
85	R26	PE tvarovka BR 90/63 - redukce	ks	1,02	644,00	656,88
86	R27	PE tvarovka BR 90/75 - redukce	ks	3,05	644,00	1 964,20
87	R28	PE tvarovka BTR 75/63 - T kus redukovaný	ks	1,02	644,00	656,88
88	R29	PE tvarovka BTR 90/63 - T kus redukovaný	ks	1,02	644,00	656,88
89	R30	PE tvarovka BW 75/30° - koleno	ks	2,03	300,50	610,02
90	R31	PE tvarovka EFL 110 - integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	ks	2,03	826,00	1 676,78
91	R32	PE tvarovka EFL 63 - integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	ks	1,02	468,00	477,36
92	R33	PE tvarovka EFL 90 - integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	ks	4,06	663,00	2 691,78

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	R34	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 110x10	m	11,67	240,50	2 806,64
94	R35	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 160x14,6	m	36,54	514,00	18 781,56
95	R36	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 225x20,5	m	7,11	1 015,00	7 216,65
96	R37	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 50x4,6	m	1 324,17	58,50	77 463,95
97	R38	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 63x5,8	m	4 080,04	90,00	367 203,60
98	R39	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 75x6,8	m	1 235,54	119,50	147 647,03
99	R40	Trubka tlaková v kotoučích PE 100 SDR 11 90x8,2	m	549,30	162,50	89 261,25
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						1 364 170,82
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
100	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 50	ks	4,00	368,00	1 472,00
101	891231111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 65	ks	8,00	397,00	3 176,00
102	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80	ks	7,00	441,00	3 087,00
103	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 100	ks	1,00	572,00	572,00
104	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodních potrubí DN 80	m	7 082,80	12,60	89 243,28
105	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodních potrubí do DN 300	ks	12,00	3 710,00	44 520,00
106	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 50kg	ks	12,00	157,00	1 884,00
107	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku	ks	12,00	204,00	2 448,00
108	R41	Poklop šoupátkový typ 504	ks	12,00	468,00	5 616,00
109	R42	Šoupě vodárenské PN 16 DN 100	ks	1,00	4 580,00	4 580,00
110	R43	Šoupě vodárenské PN 16 DN 50	ks	1,00	3 365,00	3 365,00
111	R44	Šoupě vodárenské PN 16 DN 80	ks	2,00	3 885,00	7 770,00
112	R45	Zemní souprava šoupátková teleskopická 100-150 Rd 1,0 - 1,4	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
113	R46	Zemní souprava šoupátková teleskopická 40-50 Rd 1,0 - 1,4	ks	1,00	1 256,00	1 256,00
114	R47	Zemní souprava šoupátková teleskopická 50-80 Rd 1,2 - 1,8	ks	16,00	1 261,00	20 176,00
115	R48	Zemní souprava šoupátková teleskopická 65-80 Rd 1,0-1,4	ks	2,00	1 256,00	2 512,00
116	422210066	Šoupátko vevar PE PN10 50/63 PE100	ks	3,00	3 985,00	11 955,00
117	422210067	Šoupátko vevar PE PN10 65/75 PE100	ks	8,00	7 150,00	57 200,00
118	422210068	Šoupátko vevar PE PN10 80/90 PE100	ks	5,00	10 180,00	50 900,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						313 032,28
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací					
119	919735111	Řezání živичného podkladu nebo krytu hloubka řezu do 5cm	m	4 146,00	58,30	241 711,80
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací						241 711,80
Díl: 979	Odvoz sutí					
120	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5km	t	304,84	303,00	92 366,52
121	979084219	Příplatek za každý další i započatý 1km přes 5km dopravy vybouraných hmot po suchu	t	914,51	13,70	12 528,79
122	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1 B01	t	304,84	685,00	208 815,40
123	979098113	Poplatek za skládku (beton + příměs<10%)	t	93,54	100,00	9 354,00
124	979099141	Poplatek za skládku (asfalt)	t	211,29	100,00	21 129,00
125	R49	Idikační vodič 1xCY 6 mm2/ZŽ	m	7 082,80	32,50	230 191,00
126	283230134	Fólie varovná PE šířka 33 cm - s potiskem	m	7 082,80	13,00	92 076,40
127	592170063	Obrubník chodníkový ABO 2-15/1,5 100x15x25	ks	488,00	156,00	76 128,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/025 Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace Vedrovice	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	592450208	Dlažba betonová HBB 30x30x5 - šedá	m2	165,10	507,00	83 705,70
	Celkem za	979 Odvoz suti				826 294,81
Díl: 99		Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy				
129	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 126,54	867,00	976 709,31
130	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastický ch hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4,27	867,00	3 698,62
	Celkem za	99 Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy				980 407,94
Díl: .		bez určení stavebního dílu				
131	R50	Poplatek ze rozbor zeminy ny výluh	ks	1,00	87 000,00	87 000,00
	Celkem za	. bez určení stavebního dílu				87 000,00